



## Villkor för grävstillstånd

Den som vill använda eller disponera kommunal mark, allmän platsmark eller offentlig plats för att gräva, schakta, dra ledningar eller annat arbete måste söka tillstånd från kommunen i god tid innan arbetet ska påbörjas. Detta för att andra berörda anläggningsägare ska ges möjlighet att medverka i planeringen av arbetet. Till exempel kräver arbete på offentlig plats polistillstånd.

### **Obs! Arbetet får inte påbörjas innan tillståndet är klart.**

Om arbetet kommer att påverka trafikanter på något sätt ska också en trafikordningsplan (TA-plan) upprättas och bifogas. TA-planen ska med ritningar visa hur olika trafikantgrupper leds förbi arbetsområdet. Entreprenören är ansvarig för tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring arbetsområdet och vägmärken, samt övriga skyltning eller markering.

Efter att arbetet genomförts ska platsen återställas i ursprungligt skick. Tekniska kontoret sköter återställningen av marken mot en avgift, se nedan under återställningspriser.

Det är ledningsägaren eller byggherren som har huvudansvaret för att gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer för denna typ av arbete följs. Detta oavsett om arbetet utförs i egen regi eller om entreprenör anlitas. Se Handboken – arbete på väg (fastställd av tekniska utskottet, Vaggeryds kommun 2015-03-17 §15, dnr KS 2014/178), som finns tillgänglig på Vaggeryds kommuns webbplats.

### **Följande gäller för den som utför schakt-, grävnings- eller ledningsarbeten i kommunal mark:**

- Fortlöpande informera och samråda med tekniska kontoret om hur arbeten som planeras eller utreds ska genomföras för att till exempel tillgodose tillgänglighet för trafikanter och närliggande fastigheter. Meddela om arbetet blir försenat eller förändras på något sätt.
- Utföra projektering och eventuella geotekniska undersökningar.
- Genomföra en ledningskoll och samordna arbetet med övriga ledningsägare. Utföraren ansvarar för att befintliga ledningar/kablar inte skadas.
- Samordna och ansöka om erforderliga tillstånd från polismyndighet, räddningstjänst, länstrafik eller Trafikverket.

- Se till att markavtal finns.
- Informera berörda näringsidkare, fastighetsägare och boende så tidigt som möjligt.
- Planera hur träd, växter och parkmark inom arbetsområdet ska hanteras så att intrång och skador minimeras.
- Ansvara för arbetsområdet till dess att området är återställt, besiktigat och godkänt.
- Utföraren är ansvarig för att eventuell trafikordningsplan (TA-plan) efterlevs och att tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring arbetsområdet genomförs.
- Schaktning ska om möjligt ske i gångbana, veck eller grönyta. Tryckning ska användas där det är möjligt. S.k. ”tunnling” är förbjuden under kantsten. Förbesiktning av berörda grönytor och träd ska alltid ske.
- Se till att restprodukter källsorteras och att intilliggande mark och vatten inte förorenas
- Se till att schakt utförs och återställs på ett säkert och riktigt sätt till exempel vad gäller packning av återfyllt material (enligt Mark-AMA 13).
- Grusöverbyggnad ska återställas med samma tjocklek och kvalitet som befintlig. Packning ska utföras enligt Mark-AMA 13 tabell CE/3.
- Vid arbeten i ytor med stor trafikmängd eller där svängande trafik förekommer, cykelvägar samt branta backar ska schakten omedelbart provisoriskt beläggas med kall eller varm asfalt av den som utför schaktningsarbetet.
- Vid schaktning i gångbana eller veck med en bredd av 1,5 meter eller smalare ska hela bredden återasfalteras.
- Uppkomna kilar och längsgående remsor av gammal asfalt mellan schakt och asfaltkant eller äldre skarv får inte vara smalare än 1,0 meter.
- Utföraren ansvarar för uppgrävningen till och med 10 dagar efter anmälan om färdigställande har inkommit. Vaggeryds kommun debiterar därefter utföraren för återställningskostnader enligt fastställd prislista (se nästa sida).

**Återställningspriser:**

Ålder på befintlig yta		Fr.o.m år 6	0-5år
<b>Asfalt gångbana inkl. skärning + justering</b> (25% påslag vid tvålayersbeläggning.)			
0-5m <sup>2</sup>	Mindeb.	3000kr	5000kr
5,-20m <sup>2</sup>		600kr/m <sup>2</sup>	800kr/m <sup>2</sup>
> 20m <sup>2</sup>		450kr/m <sup>2</sup>	650kr/m <sup>2</sup>
<b>Asfalt körbana + GCM inkl. skärning + justering</b> (25% påslag vid tvålayersbeläggning.)			
0-5m <sup>2</sup>	Mindeb.	5000kr	7000kr
5,-20m <sup>2</sup>		750kr/m <sup>2</sup>	1000kr/m <sup>2</sup>
> 20m <sup>2</sup>		450kr/m <sup>2</sup>	700kr/m <sup>2</sup>
<b>Omläggning av plattor och gatsten</b>			
Befintliga plattor 0-20m <sup>2</sup>	Mindeb.	3500kr	3500kr
		500kr/m <sup>2</sup> *	550kr/m <sup>2</sup> *
Befintliga plattor >20m <sup>2</sup>		450kr/m <sup>2</sup> *	500kr/m <sup>2</sup> *
Befintlig gatsten 0-20m <sup>2</sup>	Mindeb.	4500kr	4500kr
		800kr/m <sup>2</sup> *	1000kr/m <sup>2</sup> *
* +materialkostnad för nyanskaffning.			
<b>Omsättning av råkantsten</b>			
0-20m	Mindeb.	3500kr	3500kr
		600kr/m*	700kr/m*
>20m		500kr/m*	550kr/m*
* +materialkostnad för nyanskaffning.			
<b>Lagning av btg-kantsten</b>			
Klistring inkl. material	Mindeb.	2000kr	2000kr
		400kr/m	500kr/m

Priserna gäller sammanhängande yta uppmätt efter färdigt återställande. Angivna återställningspriser förutsätter att återfyllning och packning utförs korrekt, onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört arbete ersätts särskilt.